

Teilqualifikation der Bauwirtschaft: „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Tiefbau mit Spezialisierung Kanalbauarbeiten“ im Beruf: Kanalbauer/-in

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit

[illegible]

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Geräte zum Ausheben, Einbauen und Verdichten von Böden einsetzen und warten ○ Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Verdichtungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten ○ Baugruben und Gräben verbauen ○ offene Wasserhaltung für Schichten- und Grundwasser durchführen ○ Einbaumaterialien für die Verfüllung auf Eignung und Verwendungsfähigkeit prüfen ○ Böschungen entsprechend der Bodenklasse anlegen - Kontaminierungen und Altlasten erkennen, melden und sichern - Gefahrenquellen beim Ausheben von Baugruben und Gräben sowie bei deren Verbau erkennen und vermeiden, insbesondere Einsturzgefahr, Wassereintritt, Gasaustritt, Haltbarkeit - des Verbaus und Zustand des Verbaumaterials - Baugruben und Gräben nach unterschiedlichen Verfahren verbauen - geschlossene Grundwasserhaltung durchführen - Bauteile unterfangen <p>Herstellen von Verkehrswegen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertiefung der Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> ○ Verkehrswege abtragen, Stoffe getrennt lagern ○ Befestigung aufnehmen, Material auf Wiederverwendung prüfen und getrennt lagern ○ Planum auf Höhenlage, Ebenheit und Verdichtung prüfen ○ Schüttgut auf Beschaffenheit und Verwendungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten ○ Tragschichten unter Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profilgerechten Lage einbauen und verdichten ○ Einfassungen und Befestigungen in Geraden und Kurven herstellen ○ Bettung herstellen ○ Pflasterdecken und Plattenbeläge mit künstlichen und natürlichen Steinen in unterschiedlichen Verbänden herstellen ○ Pflasterdecken und Plattenbeläge einschlänmen, rammen und abrütteln ○ Planum auf Höhenlage, Ebenheit und Verdichtung prüfen - Unterlage vorbereiten - Fertigteile höhen- und fluchtgerecht einbauen - Platten und Pflaster an Kanten und Anschlüssen zuarbeiten sowie an Einbauten und Aussparungen verlegen - Asphaltdecken nach Aufgrabungen wiederherstellen 	§ 78 Nr. 9		
4	Betriebliches Praktikum				4
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage Richtwert in Wochen					16