

## Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit

[illegible]

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankersysteme einbauen und spannen sowie Nachverpressungen durchführen, Anker kontrollieren</li> </ul> <p>Herstellen von Baugruben und Hangsicherungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbau, insbesondere durch Träger und Ausfachungen, herstellen</li> <li>- Böschungen und Geländesprünge, insbesondere mit Spritzbeton, sichern</li> </ul> <p>Durchführen von Injektionsarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Injektionslanzen in Bohrungen mit Sperrmittel einbauen</li> <li>- Abdichtungen und Verfestigungen im Poreninjektionsverfahren herstellen</li> </ul> <p>Durchführen von Ramm-, Rüttel- und Vibrationsarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rammlehren herstellen</li> <li>- Bauteile, insbesondere Spundbohlen oder Stahlträger, durch Rammen, Rütteln und Vibrieren einbringen und ziehen</li> </ul> <p>Herstellen von Schlitz- und Dichtwänden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitwände herstellen</li> <li>- Schlitz für Baugruben und Dichtwände ausheben</li> <li>- Bentonit- und Dichtwandsuspensionen aufbereiten</li> <li>- Bewehrungskörbe in Stützflüssigkeit einbauen</li> <li>- Schlitz im Kontraktorverfahren betonieren</li> </ul> <p>Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchführen, Arbeitsergebnisse feststellen und dokumentieren</li> <li>- Aufmaß anfertigen, Leistung berechnen</li> </ul>	<p>§ 88 Nr. 13</p> <p>§ 88 Nr. 14</p> <p>§ 88 Nr. 15</p> <p>§ 88 Nr. 16</p> <p>§ 88 Nr. 17</p>		
4	Betriebliches Praktikum				4
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage Richtwert in Wochen					16