Teilqualifikation der Bauwirtschaft: „TQ 5 – Baufachwerker/-in mit berufliche Handlungskompetenz im Beruf : Gleisbauer/-in“

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit

Lfd. Nr.	Betriebliche Einsatzgebiete	Zu vermittelnde Kompetenzen	Zugeordnete Berufsbildpositionen		Dauer Richtwert in Wochen
			Ausbildungsrahmenplan	Rahmenlehrplan	
1		Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften - Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen - Aufbau und Organisation des Betriebes kennen - Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden - zum Umweltschutz beitragen	§ 68 Nr. 1 § 68 Nr. 2 § 68 Nr. 3 § 68 Nr. 4	LF 1	während der gesamten Ausbildung zu vermitteln
2	Bereichsübergreifende Arbeiten durchführen	- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen - beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen	§ 68 Nr. 5 § 68 Nr. 6	Alle LF	während der gesamten Ausbildung zu vermitteln
3	Facharbeiten im Bereich Gleisbau durchführen	Instandhaltung von Gleisen und Weichen - Schürfgrube zur Begutachtung des Schotters, des Erdkörpers und des Untergrundes herstellen - Schotter auf Verschmutzung prüfen - Schienen durch Brennschneiden und Trennschleifen trennen - Gleise demontieren, verladen und transportieren - Schotter ausbauen, transportieren und lagern - Kleineisen auf Wiederverwendbarkeit prüfen - Lichtraumprofil prüfen und Hindernisse beseitigen - Bahndämme, Radwege und Entwässerungsanlagen pflegen und instandhalten - Weichen anhand der Vorgabe in Weichenkarteiblättern prüfen und Mängel beseitigen - Höhenlagen und Richtung der Weichen aufnehmen und Weichendemontieren Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen - qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchführen, Arbeitsergebnisse feststellen und dokumentieren - Aufmaß anfertigen, Leistung berechnen	§ 93 Nr. 10 § 17 Nr. 16	LF 11 LF 12 LF 13 LF 14 LF 15 LF 16	12
4	Betriebliches Praktikum				4
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage Richtwert in Wochen					16